Maître d'Ouvrage

DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES

DCE

DEPARTEMENT DE LA SAVOIE

Bessans

COMMUNE DE BESSANS
Place de la Mairie
73480 BESSANS
Tél. 04 79 05 80 84
secretariat@bessans.com

VOIRIE ET RESEAUX DIVERS

TRAVAUX POUR LE RACCORDEMENT DE LA ZAC DU RIBON AUX RESEAUX D'EAU POTABLE, D'EAUX USEES ET ELECTRIQUE SUR LA COMMUNE DE BESSANS

Prestataire

Agence de CHAMBERY
17 rue de Crédoz, Bâtiment
73000 CHAMBERY
Tél. 04 79 26 59 29
chambery@profiletudes.fr
www.profiletudes.fr

Désignation de la pièce

6.5.3 - PROFIL EN LONG

Référence de pièce: **C71-040B0213-DCE-6.5.3a**

Echelle: /

Révision(s) : Ind. a - 05/01/121 YRO-DSI Version initiale

Profils Études

Profil N16-N8

Echelle en X : 1/250

Echelle en Y : 1/250

PC : 1673.00 m

Cotes Terrain Naturel	1668.21	1668.17	1667.64	1666.76	1666.32	1665.62	1665.06	1664.48	1663.94	1663.41	1662.87	1662.34	1661.80	1661.27	1660.73	1660.20	1659.66	1659.13	1658.59	1658.07	1657.54	1657.02	1656.49
Numéros des regards	N16	N15	N14	N13	N12	N11	N10	N9	N8
Cotes Projet	1668.21	1668.17	1667.64	1666.76	1666.32	1665.62	1665.06	1664.48	1663.94	1663.41	1662.87	1662.34	1661.80	1661.27	1660.73	1660.20	1659.66	1659.13	1658.59	1658.07	1657.54	1657.02	1656.49
Profondeurs Projet	1.21	1.17	1.18	1.17	1.12	1.09	1.08	1.08	1.08	1.08	1.08	1.08	1.08	1.08	1.08	1.08	1.08	1.08	1.08	1.08	1.08	1.08	1.08
Distances partielles	4.79		74.24		24.50		38.31		47.60		47.14		75.80		29.54								
Distances cumulées	0.00	4.79	79.03	103.53	141.84	179.50	227.10	274.70	322.24	369.77	417.31	464.84	493.38	523.08	552.62
Pentes (Projet)	0.00 %	1.00 %	1.00 %	1.00 %	4.00 %	1.00 %	1.00 %	1.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Alignements en plan	0.00	4.79	107.58	74.28	144.18	24.50	170.50	38.29	172.24	47.59	170.08	47.14	177.55	75.80	175.06	29.44	
Dimensions et Matériaux	PP200-DN16																